

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJA WODKAN**Zestawienie rur do wody**

| lp. | Zestawienie rur | | | | |
|-----|---------------------|-----------|----------------|-------|-----------|
| | Rury - Mepla | | | | |
| | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Rura wielowarstwowa | 16 x 2,25 | | 14 | m |
| 2. | Rura wielowarstwowa | 20 x 2,5 | | 10 | m |
| 3. | Rura wielowarstwowa | 26 x 3,0 | | 5 | m |

Zestawienie zaworów i armatury do wody

| lp. | Zawory - Armatura różna dowolnego producenta | | | | |
|-----|--|----------|--------------------|-------|-----------|
| | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Zawór ćwierćobrotowy | 15 | Zaw.ćwierćobr.DN15 | 6 | szt. |
| 2. | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 15 | Zaw. kulowy DN15 | 1 | szt. |
| 3. | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 20 | Zaw. kulowy DN25 | 1 | szt. |

Zestawienie rur do kanalizacji sanitarnej

| lp. | RURY KIELICHOWE DO KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ | | | | |
|-----|--|----------|----------------|-------|-----------|
| | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Rura PCV Wavin | 110 | | 6 | m |
| 2. | Rura PCV Wavin | 50 | | 6 | m |

Zestawienie baterii i punktów czerpalnych z przyborami sanitarnymi

| lp. | Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne | | | | |
|-----|---|----------|----------------|-------|-----------|
| | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| 1. | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa | | | 1 | szt. |
| 2. | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa dla niepełnosprawnych | | | 1 | szt. |
| 3. | Umywalka wisząca 50cm z syfonem | | | 1 | kpl. |
| 4. | Umywalka wisząca dla niepełnosprawnych z syfonem | | | 1 | szt. |
| 5. | Muszla wc stojąca | | | 1 | kpl. |
| 6. | Muszla WC stojąca dla niepełnosprawnych | | | 1 | szt. |
| 7. | Półsyfon umywalkowy mosiężny, chromowany | | | 2 | Szt. |
| 8. | Napowietrzacz 110 | | | 1 | szt. |

1. Demontaże

| lp. | Demontaże | Ilość | Jednostka |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1. | Rury kanalizacyjne | 70% wartości projektowanej | |
| 2. | Rury wodne | 70% wartości projektowanej | |
| 3. | Muszla | 2 | szt. |
| 4. | Umywalka | 2 | szt. |
| 5. | wpust | 1 | szt. |
| 6. | Baterie (umywalkowe i natryskowa) | 3 | szt. |

INSTALACJA C.O.

| lp. | Instalacja c.o. | Ilość | Jednostka |
|-----|--|-------|-----------|
| 1. | Grzejnik płytowy 60/60 wraz z zaworem - demontaż | 1 | szt. |
| 2. | Rury dn 15 - demontaż | 3 | m |
| 3. | Grzejnik płytowy 60/60 wraz z zaworem - montaż | 1 | szt. |
| 4. | Rury dn 15 - montaż | 3 | m |